

Do wszystkich

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa dróg gminnych Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego, Nr 104887R ul. Kasztelańska, Nr 104889R ul. Świętej Królowej Jadwigi w Lubaczowie”

Wyjaśnienie treści SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w dniu 01.06.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną prośby o udzielenie wyjaśnień związanych z zapisami SIWZ. Treść zapytań:

1. W związku z przygotowaniami do złożenia oferty w ww. postępowaniu przetargowym zauważa, iż z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w Polsce oraz utrudnioną możliwością uzyskania wadium w formie papierowej przez wzgląd, iż większość ubezpieczycieli zgodnie z zaleceniami wprowadziło pracę zdalną, Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia wadium w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – dotyczy wniesienia wadium w formie innej niż pieniądź tj. gwarancji ubezpieczeniowej – oraz dołączenie do oferty kopii dokumentu (wydruku gwarancji elektronicznej)? Wykonawca zaznacza, iż na gruncie art. 781 § 2 k.c. oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej (opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego możliwości złożenia wadium w wersji elektronicznej prosimy o wskazanie adresu email, na które należy je przesłać.

Odp.: Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w Polsce, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w zakresie wymagań dot. wadium. **Patrz modyfikacja treści SIWZ, Wymagania dotyczące wadium:** *W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądź - oryginał dokumentu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26 kopia jako załącznik do oferty (sposób preferowany) lub dołączyć do oferty w sposób umożliwiający późniejsze zdeponowanie w kasie (nie spinać z ofertą). W przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniądź - w formie elektronicznej, z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Wykonawca przesyła dokument z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na skrzynkę ePUAP/nu5a8dv89f/SkrytkaESP oraz składa kopię dokumentu (wydruku gwarancji elektronicznej) jako załącznik do oferty.*

2. W kosztorysie w ul. Leszka Białego w kosztach kwalifikowanych w km 0+266,00-0+574,00 w poz. 8d.3 i 9d.3 - suma studni rewizyjnych wynosi 9. W kosztorysie w kosztach nie kwalifikowanych w km 0+000,00-0+216,00 w poz. 6d.2 i 7d.2- suma studni rewizyjnych wynosi 3. W obu kosztorysach dotyczących projektowanej kanalizacji deszczowej suma studni wynosi 12 sztuk.

W projekcie budowlanym, na planie sytuacyjnym ul. Księcia Leszka Białego projektowanych studni rewizyjnych jest 14 sztuk. Prosimy o dodanie do kosztorysu brakującej ilości studni rewizyjnych w ilości 2 sztuki.

Odp.: Poprawiono poszczególne ilości w przedmiarach robót. **Patrz modyfikacja Załącznika nr 9 do SIWZ.**

3. W kosztorysie w ul. Leszka Białego w kosztach kwalifikowanych w km 0+266,00-0+574,00 w poz. 11d3 -18 sztuk studzienek ściekowych. W kosztorysie w kosztach nie kwalifikowanych w km 0+000,00-0+216,00 w poz. 9d.2- 4 sztuki studzienek ściekowych. W obu kosztorysach dotyczących

projektowanej kanalizacji deszczowej suma studzienek ściekowych wynosi 22 sztuki.

W projekcie budowlanym, na planie sytuacyjnym ul. Księcia Leszka Białego projektowanych studzienek ściekowych jest 27 sztuk. Prosimy o dodanie do kosztorysu brakującej ilości studzienek ściekowych ilości 5 sztuk.

Odp.: Poprawiono poszczególne ilości w przedmiarach robót. Patrz modyfikacja Załącznika nr 9 do SIWZ.

4. W kosztorysie ul. Leszka Białego w kosztach nie kwalifikowanych w km 0+000,00-0+216,00 w dziale 4. Nawierzchnia bitumiczna Poz 21d.4 Ułożenie rur osłonowych HDPE 2X 40/3,7mm- 836,7 m². Prosimy o wyjaśnienie pozycji kosztorysowej.

Odp.: Poprawiono przedmiar robót. Patrz modyfikacja Załącznika nr 9 do SIWZ.

5. W kosztorysie ul. Leszka Białego w kosztach nie kwalifikowanych w km 0+000,00-0+216,00 w dziale 4. Nawierzchnia bitumiczna brak warstwy wiążącej prosimy o dodanie brakującej pozycji kosztorysowej.

Odp.: Poprawiono przedmiar robót. Patrz modyfikacja Załącznika nr 9 do SIWZ.

6. W kosztorysie ul. Leszka Białego w kosztach nie kwalifikowanych w km 0+000,00-0+216,00 w dziale 5. Kanalizacja teletechniczna – z uwagi na brak w dziale robót ziemnych. Prosimy o dodanie pozycji (wykopy i zasypanie wykopów).

Odp.: Zakres robót ziemnych dla kanalizacji teletechnicznej, ujęty jest sumarycznie wraz z robotami ziemnymi dla kanalizacji deszczowej. Pozycja Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.60 m³ na odkład w gruncie kat. III wykop pod kanał, studnie rewizyjne oraz wpusty ściekowe: 243,8m³, zawiera obmiar wykopu zarówno pod kanał deszczowy jak i kanał teletechniczny.

7. W przedmiarach oraz w opisie zamówienia widnieje informacja, że nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych mają zostać wykonane z mieszanek dla kategorii ruchu KR2. Natomiast wg SST punkt *D-05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca* i *D-05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna* nawierzchnie należy wykonać z mieszanek dla kategorii ruchu KR 3-4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.: Dla dróg gminnych objętych przetargiem obowiązuje standard KR 1-2 i taki należy przyjąć do oferty. Patrz STWiOR na w-wy bitumiczne po modyfikacji w załączeniu do dokumentacji przetargowej.

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Krzysztof Szypka

Podpis Zamawiającego